

DK-Ingenieur

Digitale Bauabrechnung & Ingenieurvermessung

Schulstr. 36B - 77694, Kehl Tel. +49 (0) 78516161887 E-Mail: info@dk-ingenieur.de

Baustelle:

Bezeichnung der Baustelle

Ausführende Firma

Ausführende Firma

Soll-Ist Vergleich vom: 16.06.2022

Position	Beschriftungen	Aufmaße-Menge	LV-Menge	ME	Prozent
1.3.06	Nachverdichten DPr0,97	24.000	30.000 m2		80.00%
1.3.07	Rohr hinterfüllen überschütten verdichten D 50-80cm Kies-Sand-Gemischliefern 0/16	9.840	10.000 m3		98.40%
1.3.08	Boden seidl. gelagert Hauptverfüllung einbauen verdichten D 25-30cm mit Gerät	12.000	40.000 m3		30.00%
1.3.09	Grabenverbaugerät H 1,75-2m Sohlen-B bis 1m GU herstellen rückbauen		50.000 m2		-----
1.3.10	Abwasserkanal PVC-U homogen DN160 Graben verbaut T 1,25-1,75m	27.000	42.000 m		64.29%
1.3.11	PVC-U-Bogen KGB DN160	3.000	20.000 St		15.00%
1.3.12	PVC-U-Überschiebemuffe KGU DN160	1.000	6.000 St		16.67%
1.3.13	Anschluss Abwasserkanal PVC-U homogen DN150 Kanal Beton DN250Anschlussöffnung Dichtung Öffnung herstellen	1.000	3.000 St		33.33%
1.3.14	Betonteile für Straßenablauf 1a-5c-10a-B1	1.000	12.000 St		8.33%
1.3.15	Aufsatz für Straßenablauf 500/500 Klasse D, pultförmig	4.000	4.000 St		100.00%
1.3.16	Vorhandenen Straßenablauf ausbauen, entsorgen		8.000 St		-----
1.4.01	Frostschuttschicht FSS Bk1,0 EV2 120MPa 0/45 D 30-40cm		210.000 m3		-----
1.4.02	Frostschuttschicht FSS Bk1,0 EV2 120MPa 0/45 D 20-30cm	136.650	150.000 m3		91.10%
1.4.03	Schottertragschicht STS Bk0,3 EV2 120MPa 0/45	136.650	20.000 m3		683.25%
1.4.04	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	911.000	1100.000 m2		82.82%
1.4.05	Untergrund verdichten Verkehrsfläche	911.000	1100.000 m2		82.82%
1.4.06	Betonbord HB15/30 grau GV Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm	37.500	190.000 m		19.74%
1.4.07	Betonbord RB15/22 grau GV Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm		315.000 m		-----
1.4.08	Betonbord RB15/22 grau GV Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm		5.000 m		-----